TOMAS PARA ZONA LAVADO

PEAD 63

Toma 20mm

VERTICAL PEX 50

De planta primera PEX 20

De planta primera PEX 25

A planta primera PEX 40

PEX 32

PEX 32

PEX 25

PEX 20

PEX 25

PEX 20

PEX 20

ACCESIBLE

gerontológico

PEAD 50

2.3%

PEAD 63

PEAD 40

Riego

Riego

1.5%

2.3%

1.5%

2.3%

PEAD 90

PEAD 50

PEAD 90

PEAD 50

PEAD 40

Riego

Riego

01

02

BATERÍA CONTADORES SEGÚN NORMATIVA AYTO LOGROÑO 1 CONTADOR

ACOMETIDA CON LLAVE S/AYUNT LOGROÑO Y TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 3"

LEYENDA DE FONTANERÍA

- Válvula de compuerta (en arqueta)
- Válvula de esfera
- Contador divisionario en batería de contadores normalizada por el ayuntamiento de logroño
- Montantes de agua fría a base de tubería de polietileno reticulado UNE EN ISO 15.875, Calorifugados. Se instalarán soportes con abrazaderas cada 1,5 m, como máximo.
- Grifo monomando para lavabo. Tipo gerontológico indicado según CTE
- Grifo monomando para ducha. Ducha accesible indicada según CTE
- Toma para inodoro
- Toma para urinario
- Grifo monomando para fregadero
- Canalización con tubería de polietileno reticulado, UNE EN ISO 15.875, en red de distribución por falso techo. AGUA FRÍA
- Canalización con tubería de polietileno reticulado, UNE EN ISO 15.875, en red de distribución por falso techo. ACS
- Canalización con tubería de polietileno reticulado, UNE EN ISO 15.875, en red de distribución por falso techo . RETORNO ACS
- Bomba para retorno de agua caliente
- Canalización con tubería de PEAD/PE , en red de distribución enterrada. AGUA FRÍA
- Canalización con tubería PEAD. RED DE RIEGO. Ø Indicado
- Aspersor emergente
- R — Arqueta para riego automatizado. Temporizador, val reductora y electroválvula

ACOMETIDAS:
- Ø16 mm: Lavabos, duchas, urinarios, inodoros.
- Ø20 mm: tomas de uso general.

NOTAS:
- Las redes generales discurrirán preferentemente por el FALSO TECHO y deberán ser convenientemente calorifugadas, tanto los tubos de agua fría, como los de ACS.
- Los forros de tuberías (calorifugados y corrugados) deberán ser según el codigo de colores dispuesto en la Norma UNE 100100.

Forros de tuberías ACS:
-Ø40 mm : 35 mm
-Ø32 mm : 30 mm
-Ø25 mm : 30 mm
-Ø20 mm : 30 mm
-Ø16 mm : 30 mm

Forros de tuberías AFS: 20mm

jad arquitectos
C/ Ortega y Gasset,14 - bajo 28
26007 Logroño - La Rioja
T.941 50 93 71 F.941 50 93 72
oficina@jadarquitectos.com
www.jadarquitectos.com

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN

NAVE INDUSTRIAL PARA TALLER DE NEUMÁTICOS

C/ VALSALADO 11 PARCELA M4-P5. LOGROÑO. LA RIOJA

PROMOTOR: NEUMÁTICOS SÁENZ S.A. NOVIEMBRE 2025

ARQUITECTO:

Jesús Ángel Duque

Expediente: z:\exp arquitectura\2513\0_tec\03_eje\03.1_cad
Archivo: 2513_EJE_CAD_JAD_4.FON_001_0001_FON.dwg

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

PLANTA BAJA

Escala: A1: 1/100
A3: 1/200

Fecha Revisión:

IF 01. Rev 00

El presente documento es copia de su original del que son autores los arquitectos arriba firmantes. Su difusión total o parcial así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá el previo consentimiento expreso de los autores.

COAR Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja VISADO 21/11/25

Expediente: 25-01038-000
Documento: 25-00009-029-02250
Fecha: 21/11/25
Arquitectos: JAD DESARROLLOS SOSTENIBLES, S.L.