

3.- PRESUPUESTO

Expediente: 26-00425-800

Documento: 26-0001656-006-02007

Página: {1 / 11}

Arquitecto/s:
S00132 PB2PROJEC.TE, S.L.P.:
.....



MEDICIONES

OBRA 01 ESS RESTAURENTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S
CAPÍTULO 01 EQUIPOS PROTECCIÓNINDIVIDUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓN
1	H1411111	u	Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
			MEDICIÓN DIRECTA 15,000
2	H1411117	u	Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con protectores auditivos, homologados según UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3
			MEDICIÓN DIRECTA 4,000
3	H1421110	u	Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento antivaho, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
			MEDICIÓN DIRECTA 15,000
4	H142AC60	u	Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizado de 1,35mm de grosor, con visor inactivo semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175.
			MEDICIÓN DIRECTA 1,000
5	H1433115	u	Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
			MEDICIÓN DIRECTA 15,000
6	H1445003	u	Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140
			MEDICIÓN DIRECTA 15,000
7	H1455710	u	Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para herrero, con dedos y palma de caucho rugoso Sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
			MEDICIÓN DIRECTA 30,000
8	H1457520	u	Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrofugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420.
			MEDICIÓN DIRECTA 15,000
9	H1461110	u	Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forrada de nilón lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
			MEDICIÓN DIRECTA 8,000
10	H1463253	u	Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada, suela Antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
			MEDICIÓN DIRECTA 15,000
11	H1464420	u	Pareja de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

COAR
Colegio Oficial de
Arquitectos de La Rioja

VISADO

12/05/26

Expediente: 20-00425-800

Documento: 26-0001656-006-02007

Página: (2 / 11)

Arquitecto/s: S00132 PB2PROYECTE, S.L.P.:

MEDICIONES

Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTALMEDICIÓN							100,000	
3	H1512013	m2	Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTALMEDICIÓN							0,000	
4	H151A1K1	m2	Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro, 80x80mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTALMEDICIÓN							25,000	
5	H151AJ01	m2	Protección horizontal de huecos de 1 m de diámetro como máximo, en forjados, con madera y con el desmontaje Incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTALMEDICIÓN							0,000	
6	H1521431	m	Barandilla de protección para escaleras, de altura 1m, con travesaño de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para forjados y con el desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
TOTALMEDICIÓN							0,000	
7	H152J105	m	Cable fiador para cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTALMEDICIÓN							50,000	
8	H152L561	m	Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1m, fijada por presión contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

COAR
Colegio Oficial de
Arquitectos de La Rioja

VISADO

12/05/26

Expediente: 26-00425-890

Documento: 26-0001656-006-02007

Página: (4 / 11)

Arquitecto/s:
S00132 PB2PROJEC.TE, S.L.P.:

MEDICIONES

		TOTALMEDICIÓN					0,000	
9	H152PB21	m	Marquesina de protección en voladizo de 3m con perfiles de acero IPN 140 fijados al forjado o losa con Tornillos pasantes y tabloncillos de madera, inclinación en el extremo de 30 °, desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
		TOTALMEDICIÓN					0,000	
10	H1534001	u	Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de les armaduras para Cualquier diámetro, con desmontaje incluido					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL MEDICIÓN					0,000	
11	H15B2002	u	Banqueta aillant de pots fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL MEDICIÓN					1,000	
12	H15B3003	u	Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y largo 3,2 m					
Num.	Text	Tipo	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTALMEDICIÓN					1,000	

OBRA 01 ESS RESTAURANTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S
CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓN
1	H15Z1001	h	Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
		MEDICIÓN DIRECTA	
		0	
2	H16F1005	u	Asistencia oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
		MEDICIÓN DIRECTA	
		0	
3	HQU15Q0A	mes	Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depósito químico 1 lavabo con depósito de agua de 100l, con mantenimiento incluido
		MEDICIÓN DIRECTA	
		1	
4	HQU22301	u	Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8m, colocado y con el desmontaje incluido
		MEDICIÓN DIRECTA	
		6,000	




Expediente: 26-00425-800
Documento: 26-0001656-006007
Página: (5 / 11)
Arquitecto/s: S00132 PB2PROJEC.TE, S.L.P.:

MEDICIONES

5	HQU25201	u	Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido	MEDICIÓN DIRECTA	4,000
6	HQUA1100	u	Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo	MEDICIÓN DIRECTA	2,000
7	HQU1531A	mes	Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufe y protección diferencial	MEDICIÓN DIRECTA	0,000
8	HQU1A20A	mes	Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufe y protección diferencial	MEDICIÓN DIRECTA	1,000
9	HQU1H23A	mes	Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6m de plafón de acero lacado y aislamiento de 35mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadera de 1 pica con grifo y tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial	MEDICIÓN DIRECTA	1,000

OBRA	01	ESS RESTAURANTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S
CAPÍTULO	06	GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓN	
1	HQUAM000	u	Reconocimiento médico	
			MEDICIÓN DIRECTA	15,000




PRESUPUESTO

Pág.: 1

OBRA 01 ESS RESTAURANTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S
CAPÍTULO 01 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓN	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 H1411111	u	Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812	11,65	15,000	174,75
2 H1411117	u	Casco de seguridad para uso normal, contra golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, con protectores auditivos, homologados según UNE-EN 812 y UNE-EN 352-3 (P -	60,95	4,000	243,80
3 H1421110	u	Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento antivaho, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 3)	11,77	15,000	176,55
4 H142AC60	u	Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizado de 1,35mm de grosor, con visor inactivo semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175 (P - 4)	16,24	1,000	16,24
5 H1433115	u	Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458 (P - 5)	29,35	15,000	440,25
6 H1445003	u	Mascarilla de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 140 (P - 6)	3,16	15,000	47,40
7 H1455710	u	Pareja de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para herrero, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, según UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 7)	4,74	30,000	142,20
8 H1457520	u	Pareja de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrofugo reversible, con manguitos hasta medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420 (P - 8)	21,43	15,000	321,45
9 H1461110	u	Pareja de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forrada de nilón lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 9)	10,89	8,000	87,12
10 H1463253	u	Pareja de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificadas, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para talón, lengüeta de mancha, de desprendimiento rápido, sin herramienta metálica, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843 (P - 10)	120,14	15,000	1.802,13
11 H1464420	u	Pareja de botas de media caña, con suela antideslizante y forradas de nilón lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P - 11)	12,45	15,000	186,75
12 H147D102	u	Sistema anticaída compuesto por un arnés anticaída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajustes, elemento dorsal de enganche de arnés anticaída y hebilla, incorporado a un elemento de amarre compuesto por un terminal manufacturado, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 354 (P - 12)	107,28	2,000	214,56
13 H147K602	u	Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 y UNE EN 364 (P - 13)	61,74	2,000	
14 H147L005	u	Aparato de anclaje para equipo de protección individual contra caída de altura, homologado según UNE-EN 795 (P - 14)	92,71	2,000	
15 H147M007	u	Arnés de asiento solidario a equipo de protección individual para prevención de caídas de altura, homologado según UNE-EN 813 (P - 15)	180,78	2,000	



Presupuesto del ESS de RESTAURANTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S Calle Belchite, 2 - Logroño						
16	H147N000	u	Faja de protección dorsolumbar (P - 16)	46,46	15,000	696,90
17	H1481242	u	Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologado según UNE-EN 340 (P - 17)	38,79	15,000	581,85
18	H1482222	u	Camisa de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%), color beige con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340 (P - 18)	12,57	15,000	188,55
19	H1485140	u	Chaleco de trabajo, de poliéster acolchada con material aislante (P - 19)	26,03	15,000	390,45
TOTAL CAPÍTULO			01.01			6.381,41



Expediente: 26-00425-800

Documento: 26-0001656-006-02007

Página: {8 / 11}

Arquitecto/s:
S00132 PB2PROJECITE, S.L.P.:

PRESUPUESTO

Pág.: 2

OBRA 01 ESS RESTAURENTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S
CAPÍTULO 03 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓN	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 H1512005	m2	Protección colectiva vertical de andamios tubulares y/o montacargas con malla de polipropileno tupida tipo mosquitera, ojales perimetrales con refuerzo y cuerda de diámetro 6 mm y con desmontaje incluido (P - 20)	10,19	25,000	254,75
2 H1512007	m	Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de largo 2,5 m, barra porta red horizontal, sargento de anclaje a forjado, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido (P - 21)	29,18	100,000	2.918,00
3 H1512013	m2	Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura con red-telón normalizada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacidad alta anudada con cuerda perimetral de poliamida, anclaje de fleje perforado y llave de impacto de acero y cuerda de cosido de 6 mm de diámetro y con el desmontaje incluido (P - 22)	30,87	0,000	0
4 H151A1K1	m2	Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro, 80x80mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12mm de diámetro anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido (P - 23)	9,85	25,000	246,25
5 H151AJ01	m2	Protección horizontal de huecos de 1 m de diámetro como máximo, en forjados, con madera y con el desmontaje incluido (P - 24)	25,21	00,000	0
6 H1521431	m	Barandilla de protección para escaleras, de altura 1m, con travesaño de tablón de madera fijada con soportes de montante metálico con mordaza para forjados y con el desmontaje incluido (P - 25)	13,00	0,000	0
7 H152J105	m	Cable fiador para cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido (P - 26)	11,12	50,000	556,00
8 H152L561	m	Barandilla de protección, confeccionada con puntales metálicos horizontales, de altura 1m, fijada por presión contra los paramentos laterales verticales y con el desmontaje incluido (P - 27)	39,22	0,000	0
9 H152PB21	m	Marquesina de protección en voladizo de 3m con perfiles de acero IPN 140 fijados al forjado o losa con Tornillos pasantes y tabloncillos de madera, inclinación en el extremo de 30 °, desmontaje incluido (P - 28)	229,64	0,000	0
10 H1534001	u	Pieza de plástico en forma de seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras para cualquier diámetro, con desmontaje incluido (P - 29)	0,44	0,000	0
11 H15B2002	u	Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE 204001 (P - 30)	133,89	1,000	133,89
12 H15B3003	u	Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio y largo 3,2 m (P - 31)	455,01	1,000	455,01

TOTAL CAPÍTULO 01.03

4.563,90

OBRA 01 ESS RESTAURENTE DE SERVICIO RÁPIDO
CAPÍTULO 04 IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA

PREU AMIDAMENT IMPORT



Expediente: 26-00425500	Importe: 455,01
Documento: 26-0001650-006-000075	
Página: (9 / 11)	
Arquitecto: S00132 PB2PROJEC, S.L.P.	

PRESUPUESTO

Pág.: 3

1	H15Z1001	h	Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones (P - 32)	83,88	0,000	0
2	H16F1005	u	Asistencia oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud (P - 33)	45,21	15,000	678,15
3	HQU15Q0A	mes	Alquiler de cabina sanitaria de material plástico, de 1,2x1,2x2,4m con 1 WC con depósito químico de 220l, 1 lavabo con depósito de agua de 100l, con mantenimiento incluido (P - 35)	294,73	1,000	294,73
4	HQU22301	u	Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 38)	114,63	6,000	687,78
5	HQU25201	u	Banco de madera con capacidad para 3 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P - 39)	28,78	4,000	115,12
6	HQUA1100	u	Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo (P - 40)	224,00	2,000	448,00
7	HQU1531A	mes	Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de laminas de acero galvanizado, con instalación de lampistería, 1 lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufe y protección diferencial (P - 34)	482,20	0,000	0
8	HQU1A20A	mes	Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 4x2,5x2,3m de plafón de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de laminas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufe y protección diferencial (P - 36)	294,95	1,000	294,95
9	HQU1H23A	mes	Alquiler módulo prefabricado de comedor de 4x2,3x2,6m de plafón de acero lacado y aislamiento de 35mm de grosor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de laminas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de lampistería, fregadera de 1 pica con grifo y tablero, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial (P - 37)	294,95	1,000	294,95
TOTAL CAPÍTULO				01.04		2.813,68

OBRA	01	ESS RESTAURENTE DE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S
CAPÍTULO	06	GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQUAM000	u	Reconocimiento médico (P - 41)	68,04	15,000	1.020,60
TOTAL CAPÍTULO		01.06				1.020,60



Expediente: 26-00425-800
Documento: 26-0001656-006-02007
Página: {10 / 11}
Arquitecto/s:
S00132 PB2PROJECCTE, S.L.P.:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

NIVEL 2:CAPÍTULO			Import
CAPÍTULO	01.01	EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL	6.381,41
CAPÍTULO	01.03	SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	4.563,90
CAPÍTULO	01.04	IMPLANTACIÓN PROVISIONAL DEL PERSONAL DE OBRA	2.813,68
CAPÍTULO	01.06	GASTOS DE CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL	1.020,60
OBRA	01	ESS RESTAURANTE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S	14.779,59
			14.779,59
NIVEL 1: OBRA			Importe
OBRA	01	ESS RESTAURANTE SERVICIO RÁPIDO McDONALD'S	14.779,59
			14.779,59
			euros

