

MEMORIA DE ACTIVIDAD AMBIENTAL Y OBRAS

Implantación de consulta médica capilar

IAE 942.1 — Consultorios médicos, centros de socorro, sanitarios y clínicos de urgencia

Promotor / titular	SWANSEA CENTRO MÉDICO SL
Representante	Tamayo Aparicio Alejandro Javier
Emplazamiento	C/ Pilar Salarrullana nº 17, 1º, Local 3, 26002 Logroño
Documento	Memoria de actividad ambiental y obras para licencia municipal
Técnico redactor	Iñigo Basterrechea Espiga, arquitecto COAVN nº 5560 / CSCAE nº 768499
Fecha	23 DE JULIO DE 2026
Versión	V0

B_PRESUPUESTO

Logroño, julio de 2026

Iñigo C. Basterrechea Espiga

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'IE'.

-Arquitecto COAVN 768499-

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
1.1	M²	DESMONTAJE DE MAMPARA.					
		DESMONTAJE DE MAMPARA SEPARADORA CIEGA FORMADA POR PANELES DE ACERO, ALUMINIO, MADERA, PVC O SIMILAR, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE SE SUJETA, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DESMONTAJE DEL ELEMENTO, INCLUSO PUERTAS Y OTROS ELEMENTOS EN TABIQUE. RETIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTADO. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DEL MATERIAL DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE DESMONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	ASEOS		8,50		2,10	17,85	
						17,85	17,85
		Total m²:		17,85		12,28	219,20
1.2	M2	LEVANTADO PLACAS DE YESO LAMINADO - FALSO TECHO REGISTRABLE					
		LEVANTADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO, DEL FALSO TECHO REGISTRABLE, SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, CON MEDIOS MANUALES. MANTENIENDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	VESTÍBULO 2		25,67			25,67	
	RECEPCIÓN		13,10			13,10	
	SPA CAPILAR		12,24			12,24	
	DESPACHO		14,55			14,55	
	ESPECIALISTA						
	DESPACHO MÉDICO		19,41			19,41	
	AUXILIAR		8,17			8,17	
	ASEO ACCESIBLE		5,24			5,24	
						98,38	98,38
		Total m2:		98,38		4,65	457,47
1.3	Pa	RECOGIDA, ACOPIO Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES EXISTENTES					
		TRABAJOS PREVIOS DE RECOGIDA, DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN, ACOPIO Y RETIRADA DE MOBILIARIO, ENSERES Y MATERIALES EXISTENTES EN EL LOCAL, NECESARIOS PARA PERMITIR EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO. LA PARTIDA INCLUYE: RETIRADA DE MOBILIARIO EXISTENTE NO INTEGRADO EN OBRA; DESMONTAJE DE MESAS, SILLAS, ARMARIOS, ESTANTERÍAS, ELEMENTOS AUXILIARES Y PEQUEÑOS ENSERES; CLASIFICACIÓN DE MATERIALES REUTILIZABLES, DESECHABLES Y A CONSERVAR; TRASLADO INTERIOR Y ACOPIO ORDENADO EN ZONA INDICADA POR LA PROPIEDAD, EN CASO DE ELEMENTOS A REUTILIZAR; PROTECCIÓN BÁSICA DE ELEMENTOS QUE DEBAN PERMANECER EN EL LOCAL; CARGA MANUAL Y TRANSPORTE HASTA PUNTO DE ACOPIO O CONTENEDOR DE LOS ELEMENTOS A RETIRAR; LIMPIEZA INICIAL DE LAS ZONAS LIBERADAS; MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIA. NO SE INCLUYEN TRABAJOS DE DESMONTAJE DE INSTALACIONES FIJAS, RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS, TRANSPORTE A ALMACÉN EXTERNO, TASAS DE VERTEDERO NI CONTENEDOR, SALVO INDICACIÓN EXPRESA.					
		Total pa:		1,00		600,00	600,00

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
----	----	-------------	----------	--------	---------

1.4 Ud RETIRADA DE BIDÉ EXISTENTE, INCLUYENDO CIERRE PREVIO DE LLAVES DE PASO, D...

RETIRADA DE BIDÉ EXISTENTE, INCLUYENDO CIERRE PREVIO DE LLAVES DE PASO, DESCONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA/CALIENTE Y DESAGÜE, DESMONTAJE DEL APARATO SANITARIO, RETIRADA DE GRIFERÍA Y ACCESORIOS ASOCIADOS, ANULACIÓN O TAPONADO PROVISIONAL DE TOMAS Y EVACUACIÓN, CARGA Y TRASLADO DEL MATERIAL RETIRADO A PUNTO DE ACOPIO O CONTENEDOR.

LA PARTIDA INCLUYE:

PROTECCIÓN PREVIA DEL PAVIMENTO Y PARAMENTOS PRÓXIMOS;
DESMONTAJE MANUAL DEL BIDÉ;
DESCONEXIÓN DE LATIGUILLOS, GRIFERÍA Y SIFÓN;
TAPONADO PROVISIONAL DE TOMAS DE AGUA Y DESAGÜE;
RETIRADA DE FIJACIONES Y SELLADOS EXISTENTES;
LIMPIEZA DE RESTOS DE SILICONA, MORTERO O ADHESIVO;
TRASLADO INTERIOR DEL APARATO RETIRADO;
LIMPIEZA FINAL DE LA ZONA DE TRABAJO.

NO SE INCLUYE LA MODIFICACIÓN DEFINITIVA DE FONTANERÍA O SANEAMIENTO, NI LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO O REVESTIMIENTOS AFECTADOS, QUE SE VALORARÁN APARTE SI FUERAN NECESARIOS.

MEDICIÓN: UNIDAD RETIRADA.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
Total ud:				1,00	90,00	90,00
Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES :						1.366,67

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe	
2.1	M2	PAVIMENTO VINÍLICO TÉCNICO/PVC SANITARIO						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO VINÍLICO TÉCNICO/PVC SANITARIO EN LOSETAS, DE ACABADO LISO O LIGERAMENTE TEXTURIZADO, IMPERMEABLE, LAVABLE Y DESINFECTABLE, COLOCADO SOBRE SISTEMA INTERMEDIO DE REGULARIZACIÓN NO AGRESIVO RESPECTO AL PAVIMENTO CERÁMICO EXISTENTE, CON JUNTAS SELLADAS O TERMOSOLDADAS Y ENCUENTROS PERIMETRALES SELLADOS CONTRA REVESTIMIENTO HPL.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CENTRO			100				100,00	
							100,00	100,00
		Total m2				100,00	60,00	6.000,00
2.2	M2	REVESTIMIENTO DECORATIVO EN LAMINADO ASPECTO MADERA EN SALA SPA CAPILAR						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO DECORATIVO INTERIOR EN LAMINADO/HPL O TABLERO COMPACTO DECORATIVO ACABADO MADERA, COLOCADO EN PARAMENTOS VERTICALES DE LA SALA SPA CAPILAR, SOBRE SOPORTE EXISTENTE PREVIAMENTE REVISADO, MEDIANTE SISTEMA DE FIJACIÓN ADHESIVA Y/O MECÁNICA OCULTA, CON ACABADO CONTINUO, LAVABLE Y APTO PARA LIMPIEZA FRECUENTE.						
		LA PARTIDA INCLUYE:						
		REPLANTEO Y MEDICIÓN DE PARAMENTOS;						
		PREPARACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE;						
		LIMPIEZA, REGULARIZACIÓN PUNTUAL Y COMPROBACIÓN DE PLANEIDAD;						
		SUMINISTRO DE PANEL LAMINADO DECORATIVO ACABADO MADERA, COLOR Y VETA A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA;						
		CORTE, AJUSTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS;						
		FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVO COMPATIBLE, RASTRELES O SISTEMA OCULTO SEGÚN SOPORTE;						
		RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS CON FALSO TECHO, PAVIMENTO, ESQUINAS, PUERTAS, LAVACABEZAS, CAMILLA Y PASOS DE INSTALACIONES;						
		SELLADO DE JUNTAS CON SELLADOR ELÁSTICO SANITARIO COMPATIBLE;						
		REMATES, PERFILES Y PEQUEÑO MATERIAL;						
		PROTECCIÓN DURANTE LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL.						
		EL MATERIAL DEBERÁ SER LAVABLE, RESISTENTE A HUMEDAD AMBIENTAL, NO POROSO, RESISTENTE A LIMPIEZA FRECUENTE Y ADECUADO PARA USO INTERIOR EN ZONA DE TRATAMIENTO CAPILAR, APORTANDO FICHA TÉCNICA Y CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO CONFORME A CTE DB-SI. EN CASO DE PROXIMIDAD DIRECTA A LAVACABEZAS O ZONAS CON SALPICADURAS, LAS JUNTAS Y ENCUENTROS DEBERÁN QUEDAR SELLADOS DE FORMA CONTINUA.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SPA CAPILAR			15			2,43	36,45	
							36,45	36,45
		Total m2				36,45	85,00	3.098,25

Presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
----	----	-------------	----------	--------	---------

2.3 M2 ESPEJO MIRALITE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO PLATEADO TIPO MIRALITE O EQUIVALENTE, DE 4 MM DE ESPESOR, COLOCADO ADHERIDO DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTO VERTICAL, EJECUTADO DE PARED A PARED SEGÚN DIMENSIONES DE OBRA, CON CANTOS PULIDOS Y ACABADO CONTINUO, INCLUSO REPLANTEO, CORTE A MEDIDA, PREPARACIÓN DEL SOPORTE, ADHESIVO COMPATIBLE Y SELLADOS PERIMETRALES.

LA PARTIDA INCLUYE:

TOMA DE MEDIDAS EXACTAS EN OBRA;
 SUMINISTRO DE ESPEJO TIPO MIRALITE 4 MM O EQUIVALENTE;
 CORTE A MEDIDA SEGÚN PAÑOS DEFINIDOS;
 CANTOS PULIDOS O MATADOS EN BORDES VISTOS;
 LIMPIEZA, SANEADO Y COMPROBACIÓN DE PLANEIDAD DEL SOPORTE;
 REGULARIZACIÓN PUNTUAL DEL PARAMENTO SI FUERA NECESARIA;
 COLOCACIÓN MEDIANTE ADHESIVO NEUTRO ESPECÍFICO PARA ESPEJOS, COMPATIBLE CON EL AZOGADO POSTERIOR;
 PROHIBICIÓN DE ADHESIVOS ACÉTICOS O NO COMPATIBLES QUE PUEDAN ATACAR LA CAPA REFLECTANTE;
 COLOCACIÓN DE CALZOS PROVISIONALES Y NIVELACIÓN;
 SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA NEUTRA SANITARIA O SELLADOR COMPATIBLE;
 RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS LATERALES DE PARED A PARED;
 PROTECCIÓN DURANTE LA OBRA;
 RETIRADA DE RESTOS Y LIMPIEZA FINAL.

EL SOPORTE DEBERÁ ESTAR SECO, LIMPIO, ESTABLE, PLANO Y EXENTO DE POLVO, HUMEDAD, SALES O RESTOS DE PINTURA MAL ADHERIDA. EN CASO DE PARAMENTOS IRREGULARES, SE REGULARIZARÁ PREVIAMENTE PARA EVITAR DEFORMACIONES ÓPTICAS O TENSIONES EN EL VIDRIO.

EL ESPEJO DEBERÁ COLOCARSE GARANTIZANDO SU CORRECTA ADHERENCIA, PLANEIDAD Y SEGURIDAD DE USO, EVITANDO PUNTOS RÍGIDOS DE CONTACTO DIRECTO CON ELEMENTOS CERÁMICOS, METÁLICOS O ARISTAS QUE PUEDAN GENERAR ROTURAS.

MEDICIÓN: SUPERFICIE REALMENTE COLOCADA, MEDIDA EN M².

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cabina 4		2,33		1,30	3,03	
Cabina 3		2,22		1,30	2,89	
Cabina 2		2,22		1,30	2,89	
Cabina 1		1,97		1,30	2,56	
Cabina 5		2,30		1,30	2,99	
					14,36	14,36
Total m2:				14,36	85,00	1.220,60

Total presupuesto parcial nº 2 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS : 10.318,85

Presupuesto parcial nº 3 FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
3.1	M2	PLACAS DE YESO LAMINADO - FALSO TECHO REGISTRABLE					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO, DEL FALSO TECHO REGISTRABLE, SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, UTILIZANDO LA ESTRUCTURA EXISTENTE.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		VESTÍBULO 2	25,67			25,67	
		VESTÍBULO 1	14,55			14,55	
		RECEPCIÓN	13,10			13,10	
		SPA CAPILAR	12,24			12,24	
		DESPACHO	14,55			14,55	
		ESPECIALISTA					
		DESPACHO MÉDICO	19,41			19,41	
		AUXILIAR	8,17			8,17	
		ASEO ACCESIBLE	5,24			5,24	
		ALMACÉN Y CUADRO	4,22			4,22	
		CABINA 1	7,64			7,64	
		CABINA 2	7,44			7,44	
		CABINA 3	7,77			7,77	
		CABINA 4	6,89			6,89	
		CABINA 5	7,81			7,81	
		LABORATORIO	5,79			5,79	
		SALA DE ESPERA	9,88			9,88	
						170,37	170,37
		Total m2	170,37			23,00	3.918,51
		Total presupuesto parcial nº 3 FALSOS TECHOS :					3.918,51

Presupuesto parcial nº 4 PINTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición		Precio	Importe		
4.1	M2	PINTURA PLÁSTICA LISO P/VERT						
REVESTIMIENTO CON PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES DE LADRILLO YESO O CEMENTO, PREVIO LIJADO DE PEQUEÑAS ADHERENCIAS E IMPERFECCIONES, MANO DE FONDO CON PINTURA PLÁSTICA DILUIDA MUY FINA, PLASTECIDO DE FALTAS Y DOS MANOS DE ACABADO.								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
pared entrada				3,50		3,00	10,50	
pared recepción				4,15		3,00	12,45	
remates				3,00			3,00	
							25,95	25,95
			Total M2		25,95		12,34	320,22
4.2	M2	PINTADO DE REVESTIMIENTOS FENÓLICOS/HPL EXISTENTES						
PREPARACIÓN Y PINTADO DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES DE TABLERO FENÓLICO, HPL, FORMICA O LAMINADO COMPACTO, MEDIANTE SISTEMA ESPECÍFICO PARA SOPORTES NO POROSOS, CON ACABADO RESISTENTE AL USO, LIMPIEZA FRECUENTE Y DESINFECCIÓN ORDINARIA.								
LA PARTIDA INCLUYE:								
PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS, CARPINTERÍAS, VIDRIOS, MECANISMOS Y ELEMENTOS PRÓXIMOS;								
LIMPIEZA Y DESENGRASADO INTENSIVO DEL SOPORTE;								
ELIMINACIÓN DE RESTOS DE CERAS, SILICONAS, GRASAS O PRODUCTOS DE LIMPIEZA;								
LIJADO/MATIZADO SUPERFICIAL CON ABRASIVO FINO PARA MEJORAR LA ADHERENCIA;								
ASPIRADO Y LIMPIEZA FINAL DEL POLVO DE LIJADO;								
REPARACIÓN PUNTUAL DE ARAÑAZOS, GOLPES O PEQUEÑAS FALTAS MEDIANTE MASILLA COMPATIBLE;								
APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN PUENTE DE ADHERENCIA ESPECÍFICA PARA SOPORTES NO ABSORBENTES TIPO HPL, FORMICA, MELAMINA O LAMINADO COMPACTO;								
APLICACIÓN DE DOS MANOS DE ESMALTE/LACA DE POLIURETANO BICOMPONENTE, O SISTEMA EQUIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA, ACABADO SATINADO O MATE, COLOR A ELEGIR;								
REPASO DE CANTOS, JUNTAS Y ENCUENTROS;								
RETIRADA DE PROTECCIONES Y LIMPIEZA FINAL.								
EL SISTEMA DE PINTURA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON SUPERFICIES FENÓLICAS NO POROSAS, CON BUENA RESISTENCIA AL ROCE, LAVADOS REPETIDOS Y PRODUCTOS HABITUALES DE LIMPIEZA, APORTÁNDOSE FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE.								
MEDICIÓN: SUPERFICIE REALMENTE PINTADA, EN M².								
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PUERTAS 80X200			8	1,70		2,00	27,20	
TABIQUES				60,00		2,45	147,00	
							174,20	174,20
			Total m2		174,20		37,00	6.445,40
Total presupuesto parcial nº 4 PINTURA :							6.765,62	

Presupuesto parcial nº 5 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
5.1	Ud	LUMINARIA EN TECHO 60X60					
		UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE MODULAR DE 600X600 MM, PARA FALSO TECHO REGISTRABLE DE PERFILERÍA VISTA, EN SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTAJE DE LUMINARIA ACTUAL, ADAPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE, CONEXIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS.					
		LA PARTIDA INCLUYE:					
		DESMONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES DE 60X60 CM; DESCONEXIÓN ELÉCTRICA SEGURA; RETIRADA DE EQUIPOS, LÁMPARAS, REACTANCIAS, DRIVERS O ELEMENTOS OBSOLETOS; SUMINISTRO DE NUEVA LUMINARIA LED 600X600 MM; DRIVER ELECTRÓNICO INCLUIDO; ADAPTACIÓN DE CABLEADO EXISTENTE HASTA LA NUEVA LUMINARIA; SUSTITUCIÓN DE CONEXIONES, CLEMAS, LATIGUILLOS O PEQUEÑOS TRAMOS DE CABLEADO DETERIORADO; ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE ENCENDIDO EXISTENTES; REVISIÓN DE CONTINUIDAD DE TIERRA, AISLAMIENTO Y POLARIDAD; RECOLOCACIÓN O ADAPTACIÓN DE PUNTOS DE LUZ A LA NUEVA MODULACIÓN DEL FALSO TECHO, SI PROCEDE; CONEXIÓN A CIRCUITOS EXISTENTES; PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO; COLOCACIÓN EN FALSO TECHO REGISTRABLE 60X60; COMPROBACIÓN DE ENCENDIDO, FUNCIONAMIENTO Y AUSENCIA DE PARPADEOS; LIMPIEZA FINAL; GESTIÓN DE RESIDUOS DE LUMINARIAS RETIRADAS CONFORME A NORMATIVA.					
		CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS FORMATO: 600X600 MM. TECNOLOGÍA: LED. POTENCIA ORIENTATIVA: 30-40 W. FLUJO ORIENTATIVO: 3.000-4.500 LM. DIFUSOR: OPAL O MICROPRISMÁTICO. DESLUMBRAMIENTO: RECOMENDABLE UGR<19. CRI: MÍNIMO CRI=80, RECOMENDABLE CRI=90 EN ZONAS DE TRATAMIENTO. MARCADO CE. PROTECCIÓN IP20 GENERAL; VALORAR IP44 EN ZONAS HÚMEDAS O PRÓXIMAS A LAVACABEZAS/ASEOS. VIDA ÚTIL RECOMENDABLE: L70 = 50.000 H.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		30				30,00	
						30,00	30,00
		Total Ud		30,00	104,25	3.127,50	

Presupuesto parcial nº 5 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
5.2	Pa	ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE						
		PARTIDA ALZADA DE REVISIÓN, ADECUACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE DEL LOCAL, ADAPTÁNDOLA A LA NUEVA DISTRIBUCIÓN Y AL USO PREVISTO COMO CENTRO MÉDICO CAPILAR, INCLUYENDO CUADRO ELÉCTRICO, PROTECCIONES, CIRCUITOS DE FUERZA, ALUMBRADO NORMAL, ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y ALIMENTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS. LA PARTIDA COMPRENDE LA REVISIÓN DEL CUADRO GENERAL, IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS, COMPROBACIÓN DE MAGNETOTÉRMICOS, DIFERENCIALES, CONEXIONES, PUESTA A TIERRA Y ESTADO GENERAL DE LA INSTALACIÓN. SE INCLUYE LA SUSTITUCIÓN O INCORPORACIÓN DE PROTECCIONES QUE RESULTEN NECESARIAS POR OBSOLESCENCIA, MAL ESTADO, FALTA DE SECTORIZACIÓN O ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS CONSUMOS. SE REVISARÁN Y ADAPTARÁN LOS CIRCUITOS DE FUERZA, INCLUYENDO TOMAS DE CORRIENTE EN CABINAS, DESPACHOS, LABORATORIO/PRP, SALA SPA CAPILAR, RECEPCIÓN, ZONA AUXILIAR, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS TOMAS O LÍNEAS PUNTUALES CUANDO LA DISTRIBUCIÓN O LA APARATOLOGÍA LO REQUIERA. SE INCLUYE LA ADAPTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO NORMAL A LAS NUEVAS LUMINARIAS LED 600X600, CON REVISIÓN DE ENCENDIDOS POR ZONAS, MECANISMOS, CONEXIONES Y PEQUEÑO CABLEADO NECESARIO. SE REVISARÁ EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA, SUSTITUYENDO LUMINARIAS DEFECTUOSAS O INSUFICIENTES E INCORPORANDO LAS NECESARIAS PARA CUBRIR RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, SALIDA, VESTÍBULOS, CABINAS, DESPACHO MÉDICO, LABORATORIO, ASEOS/VESTUARIO Y CUADRO ELÉCTRICO. LA PARTIDA INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO, CANALIZACIONES PUNTUALES, CAJAS, CLEMAS, MECANISMOS, CONEXIONADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, COMPROBACIONES BÁSICAS DE CONTINUIDAD, AISLAMIENTO, POLARIDAD Y TIERRA, LIMPIEZA FINAL Y DOCUMENTACIÓN/CERTIFICADO ELÉCTRICO SI RESULTARA EXIGIBLE.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
		1				1,00		
						1,00	1,00	
		Total pa:				1,00	900,00	900,00
5.3	Ud	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON LÁMPARA LED, EN ZONAS COMUNES.						
		LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE 1,3 W, CON LÁMPARA LED NO REEMPLAZABLE, FLUJO LUMINOSO 50 LÚMENES, CARCASA DE 210X110X41 MM, AISLAMIENTO CLASE II, GRADOS DE PROTECCIÓN IP42 E IK07, CON BATERÍAS DE NI-CD, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ Y PILOTO LUMINOSO INDICADOR DE CARGA COLOR VERDE, EN ZONAS COMUNES. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. LA INSTALACIÓN DEBERÁ CUMPLIR EL REBT, EL CTE DB-SI, EL CTE DB-SUA Y LA NORMATIVA APLICABLE DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. SE INCLUYE ASIMISMO LA COMPROBACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN MARCHA, ETIQUETADO O IDENTIFICACIÓN SI PROCEDE, Y LA LEGALIZACIÓN/DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUANDO RESULTE EXIGIBLE POR EL ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN, INCLUYENDO CERTIFICADO, BOLETÍN O DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA. INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.						
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
uds		12				12,00		
						12,00	12,00	
		Total Ud:				12,00	70,25	843,00

Presupuesto parcial nº 5 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.4	Ud	TRASLADO DE TELEFONILLO A MOSTRADOR DE RECEPCIÓN DESMONTAJE, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE TELEFONILLO/INTERFONO EXISTENTE HASTA EL NUEVO MOSTRADOR DE RECEPCIÓN, INCLUYENDO LOCALIZACIÓN DEL CABLEADO ACTUAL, COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PROLONGACIÓN DE LÍNEA MEDIANTE CABLE COMPATIBLE CON LA INSTALACIÓN EXISTENTE, CANALIZACIÓN OCULTA O INTEGRADA EN FALSO TECHO/PARAMENTOS/MOBILIARIO, CONEXIONADO, FIJACIÓN DEL EQUIPO EN NUEVA UBICACIÓN Y PRUEBAS FINALES DE LLAMADA, APERTURA DE PUERTA Y COMUNICACIÓN. LA PARTIDA INCLUYE: DESMONTAJE CUIDADOSO DEL TELEFONILLO EXISTENTE; IDENTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL CABLEADO ACTUAL; PROLONGACIÓN DE LÍNEA HASTA MOSTRADOR DE RECEPCIÓN; CANALIZACIÓN MEDIANTE TUBO, CANALETA OCULTA O PASO POR FALSO TECHO, SEGÚN RECORRIDO DISPONIBLE; CABLEADO COMPATIBLE CON SISTEMA EXISTENTE; CONEXIÓN DEL TELEFONILLO EN NUEVA POSICIÓN; REMATES PUNTUALES EN PARAMENTOS O MOBILIARIO; COMPROBACIÓN DE LLAMADA, AUDIO Y APERTURA DE PUERTA; PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL. NO SE INCLUYE SUSTITUCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA DE PORTERO AUTOMÁTICO, CAMBIO DE PLACA EXTERIOR, MODIFICACIÓN DE CENTRAL COMUNITARIA NI REPARACIÓN DE AVERÍAS PREEXISTENTES. MEDICIÓN: 1 UD.			
			Total ud:	1,00	180,00
5.5	Ud	LÁMPARA DE EXAMEN Y DIAGNÓSTICO EN TECHO. LÁMPARA DE EXAMEN Y DIAGNÓSTICO LED PARA COLOCACIÓN EN TECHO FABRICADA EN ACERO, MATERIAL QUE LE DOTA DE UNA GRAN RESISTENCIA FRENTE AL USO CONTINUADO. GRACIAS A ESTA TECNOLOGÍA LED SIN INFRARROJOS SE CONSIGUE REDUCIR LA SENSACIÓN DE CALOR TANTO PARA EL PACIENTE COMO PARA EL PROFESIONAL. LA LÁMPARA CUENTA CON UN ANCLAJE CILÍNDRICO, CON CAPACIDAD DE GIRO 360°, PARA PODER FIJAR LA LÁMPARA AL TECHO Y UN BRAZO FLEXIBLE DE GRAN LONGITUD, CON DOS MÓDULOS, QUE PUEDE SER COLOCADOS EN DIFERENTES POSICIONES PARA UN CONSEGUIR UNA ILUMINACIÓN IDÓNEA PARA CADA SITUACIÓN. CUENTA CON UNA CAJA DE CONTROL TÁCTIL PARA AJUSTAR Y REGULAR LA INTENSIDAD DE LAS LUCES. CARACTERÍSTICAS: AMPLIO RANGO DE APLICACIÓN: EXAMEN Y DIAGNÓSTICO, CIRUGÍA MENOR Y OTRAS TAREAS QUE REQUIERAN DE UNA ILUMINACIÓN PRECISA LÁMPARA LED BRAZO FLEXIBLE MULTIPOSICIONABLE CONTROL DEL BRILLO: CAJA DE CONTROL TÁCTIL ANCLAJE AL TECHO, CON ROTACIÓN 360°			
			Total ud:	1,00	320,00
Total presupuesto parcial nº 5 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN :					5.370,50

Presupuesto parcial nº 6 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
6.1	Ud	INSTALACIÓN DE LAVACABEZAS						
		UD. INSTALACIÓN DE LAVACABEZAS PARA TRATAMIENTOS CAPILARES EN DESPACHOS, COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVACABEZAS COMPLETOS, UNO EN EL DESPACHO MÉDICO Y OTRO EN EL DESPACHO DE ESPECIALISTA, APROVECHANDO LAS TOMAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE SANITARIA EXISTENTES EN EL TABIQUE.						
		LA PARTIDA INCLUYE EL DESCUBRIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE LAS TOMAS EXISTENTES, APERTURA PUNTUAL DEL REVESTIMIENTO O PARAMENTO NECESARIO, COMPROBACIÓN DE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS, ADAPTACIÓN DE LAS CONEXIONES A LA POSICIÓN FINAL DEL LAVACABEZAS, INSTALACIÓN DE LLAVES DE CORTE, LATIGUILLOS, GRIFERÍA MEZCLADORA, FLEXIBLES, PEQUEÑO MATERIAL, SELLADOS Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO.						
		INCLUYE:						
		2 LAVACABEZAS COMPLETOS.						
		GRIFERÍA MEZCLADORA.						
		DESCUBRIMIENTO DE TOMAS EXISTENTES EN TABIQUE.						
		ADAPTACIÓN PUNTUAL DE AFS Y ACS.						
		LLAVES DE CORTE INDEPENDIENTES.						
		LATIGUILLOS, CONEXIONES Y PEQUEÑO MATERIAL.						
		SELLADO DE PASOS Y ENCUENTROS.						
		PRUEBA DE PRESIÓN/ESTANQUEIDAD.						
		TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Despacho auxiliar	1				1,00	
		CABINA 1	1				1,00	
							2,00	2,00
		Total Ud				2,00	799,98	1.599,96
6.2	Ud	CONEXIÓN DESAGÜES LAVACABEZAS						
		UD. CONEXIÓN DE EVACUACIÓN DE LAVACABEZAS EN DESPACHOS, APROVECHANDO LOS PUNTOS DE DESAGÜE EXISTENTES EN EL TABIQUE, INCLUYENDO DESCUBRIMIENTO DEL PUNTO DE EVACUACIÓN, COMPROBACIÓN DE ESTADO, ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN, SIFÓN INDIVIDUAL REGISTRABLE, TUBERÍA DE PVC SANITARIO EN TRAMO CORTO, PIEZAS ESPECIALES, MANGUITOS, ABRAZADERAS, SELLADOS Y PRUEBA DE EVACUACIÓN.						
		LA PARTIDA COMPRENDE LA CONEXIÓN DE CADA LAVACABEZAS AL DESAGÜE EXISTENTE, CON TRAZADO MÍNIMO Y SIN APERTURA GENERAL DE ROZAS, GARANTIZANDO PENDIENTE SUFICIENTE, ESTANQUEIDAD, REGISTRO DEL SIFÓN, AUSENCIA DE OLORES Y CORRECTA EVACUACIÓN.						
		INCLUYE:						
		DESCUBRIMIENTO/LOCALIZACIÓN DE DESAGÜES EXISTENTES.						
		CONEXIÓN DE 2 LAVACABEZAS.						
		SIFÓN INDIVIDUAL REGISTRABLE POR APARATO.						
		ADAPTACIÓN CON PVC SANITARIO.						
		PIEZAS ESPECIALES Y SELLADOS.						
		COMPROBACIÓN DE EVACUACIÓN.						
		REPOSICIÓN PUNTUAL DEL PARAMENTO AFECTADO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Despacho auxiliar	1				1,00	
		Spa capilar	1				1,00	
							2,00	2,00
		Total Ud				2,00	118,00	236,00

Presupuesto parcial nº 6 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
6.3	Ud	DESINSTALACIÓN, DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO EXISTE...					
		DESINSTALACIÓN, TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE TERMO ELÉCTRICO EXISTENTE DE 150 LITROS, INCLUYENDO DESCONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA, VACIADO PREVIO DEL EQUIPO, DESMONTAJE DE SOPORTES EXISTENTES, DESPLAZAMIENTO A NUEVA UBICACIÓN DENTRO DEL LOCAL, NUEVA FIJACIÓN A PARAMENTO RESISTENTE Y RECONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE SANITARIA Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTES O ADAPTADAS.					
		LA PARTIDA INCLUYE:					
		VACIADO COMPLETO DEL TERMO; CIERRE Y DESCONEXIÓN DE TOMAS DE AGUA FRÍA Y CALIENTE; DESCONEXIÓN ELÉCTRICA SEGURA; DESMONTAJE DEL TERMO EXISTENTE Y DE SUS ANCLAJES; TRASLADO INTERIOR HASTA NUEVA UBICACIÓN; COMPROBACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPO, LATIGUILLOS, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CONEXIONES; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVOS SOPORTES/ANCLAJES ADECUADOS AL PESO DEL TERMO LLENO; ADAPTACIÓN PUNTUAL DE TUBERÍAS DE AFS Y ACS; INSTALACIÓN O REPOSICIÓN DE LLAVE DE CORTE, VÁLVULA DE SEGURIDAD, MANGUITOS, LATIGUILLOS Y PEQUEÑO MATERIAL; CONEXIÓN A DESAGÜE DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, SI EXISTE O RESULTA NECESARIA; RECONEXIÓN ELÉCTRICA A LÍNEA EXISTENTE O PUNTO PRÓXIMO; PRUEBA DE LLENADO, ESTANQUEIDAD Y FUNCIONAMIENTO; PURGADO Y PUESTA EN SERVICIO; REMATES PUNTUALES, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE RESIDUOS GENERADOS.					
		NO SE INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DEL TERMO, NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA DESDE CUADRO, MODIFICACIÓN IMPORTANTE DE FONTANERÍA, REFUERZO ESTRUCTURAL DEL SOPORTE NI APERTURA/REPOSICIÓN EXTENSA DE PARAMENTOS, QUE SE VALORARÁN APARTE SI FUERAN NECESARIOS.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total ud		1,00	500,00		500,00
		Total presupuesto parcial nº 6 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO :					2.335,96

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
7.1	Ud	ARMAZÓN METÁLICO PARA PUERTA CORREDERA DE MADERA.					
		ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA ONDULADA Y TRAVESAÑOS METÁLICOS, PREPARADO PARA ALOJAR LA HOJA DE UNA PUERTA CORREDERA SIMPLE, DE MADERA, DE 80X200 CM Y 4 CM DE ESPESOR MÁXIMO DE HOJA; COLOCACIÓN EN ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE YESO, DE 10 CM DE ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL ENTRAMADO AUTOPORTANTE Y LAS PLACAS. INCLUYE: MONTAJE Y COLOCACIÓN DEL ARMAZÓN CON LOS DISTANCIADORES EN SUS ALOJAMIENTOS. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A LA PARED CON PELLADAS DE MORTERO O YESO. FIJACIÓN SOBRE EL PAVIMENTO MEDIANTE ATORNILLADO. REJUNTADO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		3				3,00	
						3,00	3,00
		Total Ud:			3,00	264,74	794,22
7.2	Ud	PUERTA INTERIOR CORREDERA, DE MADERA.					
		PUERTA INTERIOR CORREDERA PARA ARMAZÓN METÁLICO, CIEGA, DE UNA HOJA DE 203X82,5X3,5 CM, DE TABLERO DE FIBRAS ACABADO EN MELAMINA COLOR BLANCO, CON ALMA ALVEOLAR DE PAPEL KRAFT, FORMADO POR ALMA ALVEOLAR DE PAPEL KRAFT Y CHAPADO DE TABLERO DE FIBRAS, ACABADO CON REVESTIMIENTO DE MELAMINA; PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF, CON REVESTIMIENTO DE MELAMINA, COLOR COLOR BLANCO DE 90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF, CON REVESTIMIENTO DE MELAMINA, COLOR COLOR BLANCO DE 70X10 MM EN AMBAS CARAS. INCLUSO, HERRAJES DE COLGAR, DE CIERRE Y TIRADOR CON MANECILLA PARA CIERRE DE ALUMINIO, SERIE BÁSICA. INCLUYE: PRESENTACIÓN DE LA PUERTA. COLOCACIÓN DE LOS HERRAJES DE COLGAR. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE LOS HERRAJES DE CIERRE. COLOCACIÓN DE ACCESORIOS. AJUSTE FINAL. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Puerta Entrada	3				3,00	
						3,00	3,00
		Total Ud:			3,00	200,64	601,92

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
7.3	MI	REMATE PERIMETRAL DE MDF EN ENCUENTRO ENTRE MARCO DE PUERTA Y REVESTI...						
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PERIMETRAL MEDIANTE ANGULAR/LISTÓN DE MDF, PARA RESOLVER EL ENCUENTRO ENTRE MARCOS DE PUERTAS EXISTENTES A CONSERVAR Y NUEVO REVESTIMIENTO VERTICAL DE PARAMENTOS MEDIANTE PANEL FENÓLICO, FORMICA, HPL O SIMILAR.						
		EL REMATE SE EJECUTARÁ MEDIANTE PERFIL DE MDF ESTÁNDAR O HIDRÓFUGO, SEGÚN ZONA DE COLOCACIÓN, DE SECCIÓN APROXIMADA 20X20 MM, 25X25 MM O SIMILAR, COLOCADO EN JAMBAS Y DINTEL DEL HUECO DE PUERTA, POR UNA O AMBAS CARAS SEGÚN MEDICIÓN DE PROYECTO. EL PERFIL SE COLOCARÁ ALINEADO CON EL MARCO EXISTENTE Y/O CON EL PLANO DEL NUEVO REVESTIMIENTO, ABSORBIENDO PEQUEÑAS IRREGULARIDADES DEL ENCUENTRO Y DEJANDO UN ACABADO CONTINUO Y LIMPIO.						
		INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TOMA DE MEDIDAS EN OBRA, REPLANTEO, CORTES RECTOS, AJUSTES PUNTUALES, ENCUENTROS A TESTA O INGLETE SENCILLO, LIJADO BÁSICO DE CANTOS VISTOS, FIJACIÓN AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO DE MONTAJE TIPO MS POLÍMERO APLICADO POR PUNTOS, CINTA ACRÍLICA DE DOBLE CARA DE ALTA ADHERENCIA O PUNTAS/TORNILLERÍA FINA, SEGÚN SOPORTE Y CRITERIO DE MONTAJE, EVITANDO EN LO POSIBLE FIJACIONES CONTINUAS QUE DIFICULTEN UNA FUTURA RETIRADA.						
		INCLUYE IMPRIMACIÓN Y ACABADO PINTADO/LACADO SENCILLO EN BLANCO O COLOR ESTÁNDAR, EJECUTADO EN TALLER O EN OBRA SEGÚN ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO SELLADO PUNTUAL DE PEQUEÑAS JUNTAS, REPASOS DE PINTURA, PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y RETIRADA DE RESTOS.						
		TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO.						
		MEDICIÓN: LONGITUD REALMENTE EJECUTADA DE REMATE.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			7	10,00			70,00	
							70,00	70,00
			Total ml:			70,00	18,00	1.260,00
7.4	Ud	MOSTRADOR A MEDIDA, CON FRENTE CIEGO, TOMA DE CORRIENTE Y LOGO RETROIL...						
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE MOSTRADOR DE ATENCIÓN A MEDIDA, DE DISEÑO SENCILLO Y ACABADO A JUEGO CON EL EXPOSITOR MURAL, REALIZADO EN TABLERO MDF/DM LACADO EN COLOR A DEFINIR, COMBINADO PUNTUALMENTE CON MADERA NATURAL, CHAPA DE MADERA O TABLERO RECHAPADO SEGÚN DISEÑO.						
		MOSTRADOR FORMADO POR ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CON FRENTE CIEGO CONTINUO HASTA ALTURA SUFICIENTE PARA OCULTAR PANTALLA DE ORDENADOR, CABLEADO Y ELEMENTOS DE TRABAJO DESDE LA ZONA DE PÚBLICO. INCLUYE ENCIMERA SUPERIOR DE TRABAJO, LATERALES, ZÓCALO O BASE RETRANQUEADA, RIGIDIZADORES INTERIORES, PASACABLES, REMATES Y CANTOS ACABADOS.						
		INCLUYE TOMA DE CORRIENTE INTEGRADA EN ZONA DE TRABAJO, CON BASE DE ENCHUFE, MECANIZADO, CABLEADO INTERIOR OCULTO Y PREVISIÓN DE CONEXIÓN A PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE. INCLUYE TAMBIÉN LOGO CORPORATIVO EN FRENTE DEL MOSTRADOR, MEDIANTE PIEZA RECORTADA, VINILO, METACRILATO O ELEMENTO EQUIVALENTE, CON RETROILUMINACIÓN LED INTEGRADA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLEADO OCULTO Y SISTEMA DE ENCENDIDO CONECTADO A INSTALACIÓN EXISTENTE.						
		TOTALMENTE FABRICADO, TRANSPORTADO, INSTALADO, NIVELADO Y AJUSTADO, INCLUSO TOMA DE MEDIDAS EN OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, FIJACIONES SI FUERAN NECESARIAS, HERRAJES, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE EMBALAJES.						
		MEDICIÓN: UNIDAD COLOCADA.						
			Total ud:			1,00	2.100,00	2.100,00

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
7.5	Ud	EXPOSITOR MURAL A MEDIDA 4,00 X 2,40 M, LACADO CON DETALLES EN MADERA Y R...					
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE EXPOSITOR MURAL A MEDIDA, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 4.000 MM DE ANCHO X 2.400 MM DE ALTO, EJECUTADO EN TABLERO MDF/DM LACADO EN COLOR A DEFINIR, COMBINADO CON PARTES VISTAS EN MADERA NATURAL, CHAPA DE MADERA O TABLERO RECHAPADO, SEGÚN DISEÑO.					
		ELEMENTO FIJADO A PARAMENTO VERTICAL Y APOYADO EN SUELO, FORMADO POR CUERPO INFERIOR HASTA 900 MM DE ALTURA, CON ARMARIOS CERRADOS, PUERTAS PRACTICABLES O ABATIBLES, BALDAS INTERIORES, TIRADORES O SISTEMA PUSH, BISAGRAS REGULABLES Y HERRAJES NECESARIOS. SOBRE EL CUERPO INFERIOR SE DISPONDRÁ REPISA CONTINUA A MODO DE APOYO/EXPOSICIÓN.					
		DESDE LA COTA DE 900 MM HASTA LA ALTURA TOTAL DE 2.400 MM, INCLUYE ZONA EXPOSITIVA SUPERIOR CON ESTANTES HORIZONTALES CADA 250 MM APROXIMADAMENTE, CUBRIENDO LA TOTALIDAD DEL ANCHO DEL MUEBLE, INCLUSO COSTADOS, TRASERA, SEPARADORES SI FUERAN NECESARIOS, REFUERZOS OCULTOS, FIJACIONES A PARED Y NIVELACIÓN.					
		INCLUYE ILUMINACIÓN LED RETROILUMINADA INTEGRADA, CON TIRAS LED, PERFILES DIFUSORES, TRANSFORMADORES/FUENTES DE ALIMENTACIÓN, CABLEADO INTERIOR OCULTO Y PREVISIÓN DE CONEXIÓN A PUNTO ELÉCTRICO EXISTENTE.					
		TOTALMENTE TERMINADO, INSTALADO Y AJUSTADO, INCLUSO TOMA DE MEDIDAS EN OBRA, FABRICACIÓN EN TALLER, TRANSPORTE, MONTAJE, PEQUEÑO MATERIAL, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRADA DE EMBALAJES.					
		MEDICIÓN: UNIDAD COLOCADA.					
		Total Ud:	1,00	4.710,00	4.710,00		
7.6	Ud	CONJUNTO DE MOBILIARIO BAJO MODULAR SENCILLO, 5 MÓDULOS DE 60 CM Y ENCI...					
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MOBILIARIO BAJO MODULAR, FORMADO POR 5 MÓDULOS DE 600 MM DE ANCHO, CON FONDO APROXIMADO 600 MM Y ALTURA DE TRABAJO APROXIMADA 850-900 MM, REALIZADO EN TABLERO MELAMINADO BLANCO O ACABADO EQUIVALENTE, APTO PARA USO INTERIOR, CON MÓDULOS DE PUERTAS Y/O CAJONES SEGÚN NECESIDADES, BALDAS INTERIORES, HERRAJES ESTÁNDAR, TIRADORES, ZÓCALO RETRANQUEADO O PATAS REGULABLES, NIVELACIÓN Y REMATES LATERALES.					
		INCLUYE ENCIMERA CONTINUA DE 3,00 ML, REALIZADA EN TABLERO MELAMINADO HIDRÓFUGO, LAMINADO TIPO FORMICA/HPL O EQUIVALENTE SENCILLO, CON CANTO REMATADO, CORTES, AJUSTES CONTRA PARAMENTOS, UNIONES, SELLADO POSTERIOR BÁSICO Y REMATES NECESARIOS.					
		INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN ENTRE MÓDULOS Y A PARAMENTO SI PROCEDE, PEQUEÑO MATERIAL, AJUSTES Y LIMPIEZA FINAL. TOTALMENTE INSTALADO.					
		MEDICIÓN: CONJUNTO COMPLETO INSTALADO.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Laboratorio	1			1,00	
		Despacho médico	1			1,00	
						2,00	2,00
		Total UD:			2,00	2.650,00	5.300,00

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
7.7	Ud	GABANERO A MEDIDA REVESTIDO EN FENÓLICO/HPL					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABANERO/ARMARIO ROPERO A MEDIDA, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 0,99 M DE ANCHO X 0,85 M DE FONDO X 2,40 M DE ALTO, EJECUTADO CON ESTRUCTURA INTERIOR DE TABLERO HIDRÓFUGO/MELAMÍNICO O EQUIVALENTE, Y ACABADO EXTERIOR EN EL MISMO REVESTIMIENTO FENÓLICO/HPL DE LAS PAREDES, TOTALMENTE INTEGRADO CON LOS PARAMENTOS DEL LOCAL.					
		LA PARTIDA INCLUYE:					
		TOMA DE MEDIDAS EN OBRA; FABRICACIÓN A MEDIDA; ESTRUCTURA INTERIOR RESISTENTE; REVESTIMIENTO EXTERIOR EN PANEL FENÓLICO/HPL IGUAL O EQUIVALENTE AL EMPLEADO EN PAREDES; PUERTAS ABATIBLES O CORREDERAS, SEGÚN DISEÑO APROBADO; HERRAJES, BISAGRAS, TIRADORES OCULTOS O SISTEMA PUSH, SEGÚN CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA; BARRA INTERIOR PARA COLGAR PRENDAS; BALDA SUPERIOR, SI PROCEDE; REMATES LATERALES, SUPERIORES E INFERIORES; AJUSTE CONTRA PAREDES, TECHO Y PAVIMENTO; SELLADO PERIMETRAL SANITARIO/LAVABLE EN ENCUENTROS; PROTECCIÓN DE CANTOS VISTOS; FIJACIÓN SEGURA A PARAMENTOS; LIMPIEZA FINAL.					
		EL MUEBLE QUEDARÁ TOTALMENTE TERMINADO, REMATADO E INTEGRADO, CON SUPERFICIES LISAS, LAVABLES Y RESISTENTES AL USO ORDINARIO DEL CENTRO.					
		Total ud:	1,00	900,00	900,00		
7.8	Ud	ESTANTERÍA EN DESPACHO AUXILIAR					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA A MEDIDA, DE DIMENSIONES APROXIMADAS 82 CM DE ANCHO X 53 CM DE FONDO X 200 CM DE ALTO, EJECUTADA EN TABLERO MELAMÍNICO, LAMINADO O MATERIAL EQUIVALENTE, ACABADO A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, PARA USO AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO EN LOCAL SANITARIO/TERCIARIO.					
		LA PARTIDA INCLUYE:					
		TOMA DE MEDIDAS EN OBRA; FABRICACIÓN A MEDIDA; LATERALES, BALDAS, TRASERA SI PROCEDE Y REMATES; CANTOS VISTOS CHAPADOS O PROTEGIDOS; BALDAS REGULABLES O FIJAS, SEGÚN DISEÑO; NIVELACIÓN Y FIJACIÓN A PARAMENTO PARA EVITAR VUELCO; AJUSTES CONTRA PAREDES, SUELO Y TECHO SI PROCEDE; HERRAJES, SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL; LIMPIEZA FINAL.					
		EL ACABADO DEBERÁ SER LISO, LAVABLE Y RESISTENTE AL USO ORDINARIO, ADECUADO PARA ALMACENAMIENTO AUXILIAR EN EL CENTRO.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		1				1,00	
						1,00	1,00
		Total ud:	1,00	400,00			400,00
		Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA :					16.066,14

Presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe			
8.1	M²	TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO. TABIQUE MÚLTIPLE (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/400 (48) LM - (4 HIDROFUGADO), CON PLACAS DE YESO LAMINADO, DE 98 MM DE ESPESOR TOTAL, CON NIVEL DE CALIDAD DEL ACABADO ESTÁNDAR (Q2), FORMADO POR UNA ESTRUCTURA SIMPLE DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 48 MM DE ANCHURA, A BASE DE MONTANTES (ELEMENTOS VERTICALES) SEPARADOS 400 MM ENTRE SÍ, CON DISPOSICIÓN NORMAL "N" Y CANALES (ELEMENTOS HORIZONTALES), A LA QUE SE ATORNILLAN CUATRO PLACAS EN TOTAL (DOS PLACAS TIPO HIDROFUGADO EN CADA CARA, DE 12,5 MM DE ESPESOR CADA PLACA); AISLAMIENTO ACÚSTICO MEDIANTE PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, ESPESOR 45 MM, SEGÚN UNE-EN 13162, EN EL ALMA. INCLUSO BANDA AUTOADHESIVA DESOLIDARIZANTE; FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE CANALES Y MONTANTES METÁLICOS; TORNILLERÍA PARA LA FIJACIÓN DE LAS PLACAS; CINTA DE PAPEL CON REFUERZO METÁLICO Y PASTA Y CINTA PARA EL TRATAMIENTO DE JUNTAS. LOS TABIQUES DE LAS CABINAS 1-4 NO LLEGAN A TECHO. INCLUIR REMATE SUPERIOR. CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE LA RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL FORJADO INFERIOR Y EN EL SUPERIOR DE LOS TABIQUES A REALIZAR. COLOCACIÓN DE BANDA DE ESTANQUEIDAD Y CANALES INFERIORES, SOBRE SOLADO TERMINADO O BASE DE ASIENTO. COLOCACIÓN DE BANDA DE ESTANQUEIDAD Y CANALES SUPERIORES, BAJO FORJADOS. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS MONTANTES SOBRE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES. CORTE DE LAS PLACAS. FIJACIÓN DE LAS PLACAS PARA EL CIERRE DE UNA DE LAS CARAS DEL TABIQUE. COLOCACIÓN DE LOS PANELES DE LANA MINERAL ENTRE LOS MONTANTES. FIJACIÓN DE LAS PLACAS PARA EL CIERRE DE LA SEGUNDA CARA DEL TABIQUE. REPLANTEO DE LAS CAJAS PARA ALOJAMIENTO DE MECANISMOS ELÉCTRICOS Y DE PASO DE INSTALACIONES, Y POSTERIOR PERFORACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, SIGUIENDO LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN EXPUESTOS EN LA NORMA UNE 92305. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, SIN DUPLICAR ESQUINAS NI ENCUENTROS, SIGUIENDO LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN EXPUESTOS EN LA NORMA UNE 92305.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		LATERALES CABINAS	1	2,40		2,40	5,76	
		frente aseos y lateral	1	7,00		2,80	19,60	
							25,36	25,36

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
8.3	Ud	REGISTRO OCULTO ENRASADO PARA CUADRO ELÉCTRICO			
		REGISTRO OCULTO ENRASADO PARA CUADRO ELÉCTRICO, CON BASTIDOR REFORZADO Y TAPA PRACTICABLE PREPARADA PARA REVESTIR			
		Total Ud:	1,00	180,00	180,00

LA PARTIDA INCLUYE LA FORMACIÓN DE HUECO REGISTRABLE OCULTO PARA ACCESO AL CUADRO ELÉCTRICO EXISTENTE, INTEGRADO EN EL PLANO DEL TRASDOSADO, MEDIANTE TAPA O REGISTRO ENRASADO, PRACTICABLE, CON SISTEMA DE APERTURA OCULTA O DISCRETA, MANTENIENDO LA ACCESIBILIDAD NECESARIA PARA MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y MANIOBRA DEL CUADRO.

REPLANTEO DEL TRASDOSADO;
PERFILERÍA METÁLICA GALVANIZADA;
PLACA DE YESO LAMINADO ATORNILLADA A SUBESTRUCTURA;
FORMACIÓN DE HUECO PARA CUADRO ELÉCTRICO;
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO OCULTO/ENRASADO;
REFUERZOS PERIMETRALES EN LA ZONA DEL REGISTRO;
TRATAMIENTO DE JUNTAS, TORNILLOS Y ENCUENTROS;
REMATES CONTRA TECHO, SUELO Y PARAMENTOS EXISTENTES;
PREPARACIÓN DEL SOPORTE PARA POSTERIOR REVESTIMIENTO;
PEQUEÑO MATERIAL, CORTES, AJUSTES, MEDIOS AUXILIARES Y L

MEDICIÓN: SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA DE TRASDOSADO, EN M², INCLUYENDO LA FORMACIÓN DEL REGISTRO.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Entorno puerta de entrada		2,40		2,40	5,76	
					5,76	5,76
Total M2:				5,76	61,00	351,36

Página 17

Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
9.1	Ud	GESTION DE RESIDUOS A VERTEDERO			
		UD. RETIRADA DE ESCOMBROS MEDIANTE SACOS, TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO Y ABONO DE LAS TASAS DE RECICLAJE CORRESPONDIENTES.			
		Total Ud:	1,00	250,00	250,00
		Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN RESIDUOS :			250,00

Presupuesto parcial nº 10 VARIOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
10.1	Ud	PROTECCIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES Y LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA					
		SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRADA FINAL DE PROTECCIONES PROVISIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUYENDO PROTECCIÓN DE PAVIMENTOS, PARAMENTOS, CARPINTERÍAS, MOBILIARIO, EQUIPOS, INSTALACIONES VISTAS Y DEMÁS ELEMENTOS EXISTENTES A CONSERVAR, MEDIANTE CARTÓN PROTECTOR, LÁMINA DE POLIETILENO, FIELTRO, CINTA ADHESIVA ADECUADA U OTROS MEDIOS EQUIVALENTES SEGÚN NECESIDAD.					
		INCLUYE REPOSICIÓN O RECOLOCACIÓN DE PROTECCIONES DETERIORADAS DURANTE LA OBRA, SEÑALIZACIÓN BÁSICA DE ZONAS DE TRABAJO, LIMPIEZA PERIÓDICA DE TAJOS, RETIRADA DE RESTOS Y EMBALAJES GENERADOS, BARRIDO Y ASPIRADO BÁSICO DE LAS ZONAS AFECTADAS, ACOPIO ORDENADO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE PASOS Y ACCESOS EN CONDICIONES ADECUADAS DE USO Y SEGURIDAD.					
		TOTALMENTE EJECUTADO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA Y RETIRADA FINAL DE PROTECCIONES.					
		MEDICIÓN: SUPERFICIE DE ZONA DE OBRA PROTEGIDA/INTERVENIDA.					
		Total Ud	1,00	958,00	958,00		
10.2	Ud	MÓDULO DE TAQUILLAS 3X2, 6 HUECOS DE 40X100 CM					
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO DE TAQUILLAS MODULAR, FORMADO POR 6 COMPARTIMENTOS INDIVIDUALES DISPUESTOS EN FORMATO 3 COLUMNAS X 2 ALTURAS, CON HUECOS APROXIMADOS DE 400 MM DE ANCHO X 1.000 MM DE ALTO CADA UNO, RESULTANDO UN CONJUNTO APROXIMADO DE 1.200 MM DE ANCHO X 2.000 MM DE ALTO, FONDO APROXIMADO 400-500 MM, REALIZADO EN TABLERO MELAMINADO BLANCO O ACABADO EQUIVALENTE.					
		CADA TAQUILLA CONTARÁ CON PUERTA INDIVIDUAL PRACTICABLE, BISAGRAS ESTÁNDAR, TIRADOR O UÑERO, SISTEMA DE CIERRE SENCILLO MEDIANTE CERRADURA, PESTILLO O PREVISIÓN PARA CANDADO, BALDA INTERIOR Y/O BARRA COLGADOR SI PROCEDE, ZÓCALO INFERIOR O PATAS NIVELADORAS, REMATES LATERALES Y SUPERIORES.					
		INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, NIVELACIÓN, FIJACIÓN A PARAMENTO SI FUERA NECESARIO POR ESTABILIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, AJUSTES Y LIMPIEZA FINAL. TOTALMENTE INSTALADO.					
		MEDICIÓN: UNIDAD COMPLETA INSTALADA.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Módulo de taquillas	1			1,00	
						1,00	1,00
		Total UD		1.00	950.00	950.00	

Presupuesto parcial nº 10 VARIOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe		
10.3	M2	VINILO PERFORADO TRANSLÚCIDO CORPORATIVO SOBRE VIDRIO					
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO PERFORADO/TRANSLÚCIDO CORPORATIVO SOBRE VIDRIO DE VENTANA, COMPUESTO POR LÁMINA ADHESIVA DECORATIVA IMPRESA O AL CORTE, CON DISEÑO GRÁFICO CORPORATIVO A DEFINIR POR LA PROPIEDAD O DIRECCIÓN FACULTATIVA, COLOCADO SOBRE CARA INTERIOR DEL ACRISTALAMIENTO EXISTENTE.					
		LA PARTIDA INCLUYE:					
		TOMA DE MEDIDAS EN OBRA; PREPARACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL DISEÑO CORPORATIVO; LIMPIEZA Y DESENGRASADO PREVIO DEL VIDRIO; SUMINISTRO DE VINILO TRANSLÚCIDO, MICROPERFORADO, ARENADO O EQUIVALENTE, SEGÚN GRADO DE PRIVACIDAD DESEADO; CORTE A MEDIDA MEDIANTE PLOTTER; COLOCACIÓN SOBRE VIDRIO EXISTENTE; ELIMINACIÓN DE BURBUJAS Y REPASOS FINALES; REMATES PERIMETRALES; PROTECCIÓN TEMPORAL DURANTE OBRA; LIMPIEZA FINAL.					
		EL VINILO DEBERÁ PERMITIR EL PASO DE LUZ NATURAL, APORTAR PRIVACIDAD PARCIAL Y MANTENER UNA IMAGEN CORPORATIVA INTEGRADA CON EL DISEÑO INTERIOR DEL CENTRO. EL MATERIAL SERÁ APTO PARA USO INTERIOR, RESISTENTE A LIMPIEZA ORDINARIA Y COMPATIBLE CON ACRISTALAMIENTOS EXISTENTES.					
		MEDICIÓN: SUPERFICIE REALMENTE COLOCADA, MEDIDA EN M².					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		ventana 1	1	2,20	2,00	4,40	
		ventana 2	1	1,80	2,00	3,60	
		ventana 3	1	2,20	2,00	4,40	
						12,40	12,40
		Total m2			12,40	45,00	558,00
10.4	Ud	SILLÓN HIDRÁULICO 3 CUERPOS ELITE					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLÓN HIDRÁULICO TIPO QUIRUMED ELITE ESTRUCTURA METÁLICA DE GRAN RESISTENCIA CON BASE HQ DE LÍNEAS REDONDEADAS Y TOQUES CROMADOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO REFORZADO PARA MAYOR DURABILIDAD. ACABADOS DE CALIDAD SUPERIOR. GIRATORIO 360º CON SISTEMA DE BLOQUEO DE GIRO. REPOSAPIÉS Y PERNERAS AJUSTABLES MEDIANTE SISTEMA HIDRÁULICO. POSICIÓN CAMILLA. PATAS DE GOMA CON REGULACIÓN PARA SALVAR PEQUEÑOS DESNIVELES. AGUJERO FACIAL Y TAPÓN COJÍN. REPOSABRAZOS EXTRAIBLES. PORTARROLLOS.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Despacho médico	1			1,00	
						1,00	1,00
		Total ud			1,00	600,00	600,00
		Total presupuesto parcial nº 10 VARIOS :					3.066,00

Presupuesto de ejecución material

1 DEMOLICIONES	1.366,67
2 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS	10.318,85
3 FALSOS TECHOS	3.918,51
4 PINTURA	6.765,62
5 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN	5.370,50
6 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	2.335,96
7 CARPINTERÍA	16.066,14
8 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES	3.369,53
9 GESTIÓN RESIDUOS	250,00
10 VARIOS	3.066,00
Total	52.827,78

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Bilbao